

Die Kosten für die Demontage der abgehängten Metall- Rasterdecke werden nach aktuellem Kenntnisstand wie folgt grob abgeschätzt:

Grundlagen/Voraussetzungen

- Es wird eine Deckenfläche von 450 m² (15x30 m) zugrunde gelegt.
- Das Becken ist komplett zu entleeren.

Beckenboden und Beckenumgänge mit Spanplatten abdecken

$$450 \text{ m}^2 * 14 \text{ €/m}^2 = 6.300 \text{ € netto}$$

Aufbau/Vorhaltung/ Ausbau eines Raumgerüstes mit Arbeitsebene; lichte Raumhöhen 3,5-6,0 m

$$450 \text{ m}^2 * 16 \text{ €/m}^2 = 7.200 \text{ € netto}$$

Zu- und Abgang Raumgerüst etc.

$$= 1.000 \text{ €}$$

Demontage und Entsorgung der Metall-Rasterdecke einschließlich Entsorgung Metall

$$450 \text{ m}^2 * 8 \text{ €/m}^2 = 3.600 \text{ € netto}$$

Pauschale für BE und sonstige Kleinarbeiten

$$= 1.500 \text{ €}$$

Summe = 19.500 € netto